

Naročnik: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prešernova ulica 34
9240 Ljutomer

Zamenjava opečne kritine nad delom centralne stavbe

V skladu s kulturno varstvenimi pogoji, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, bo: "Nova kritina enaka obstoječi, tudi položena bo na enak način, prav tako vsi kleparski izdelki. Izgled strehe se ne bo spreminjal."

Popis pripravil: Gibbs d.o.o. - projektiranje, inženiring nadzor, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

Številka dokumenta: 0217/2026

Datum: 07. 07. 2026

SKUPNA REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA:

PRIPRAVLJALNA DELA		0,00 €
RUŠITVENA DELA		0,00 €
KROVSKO - KLEPARSKA DELA		0,00 €
Skupaj:		0,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10%		0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV:		0,00 €
POPUST:	%	
OSNOVA ZA DDV:		0,00 €
DDV (22,0%):	22,0%	0,00 €
SKUPAJ:		0,00 €

I. Pripravljalna dela

enota količina cena / enoto cena

Komentar:

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

Ponudnik je dolžan vključiti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, vsa pomožna sredstva, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.

Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
A.I.1. Dobava in montaža strešne lovilne ograje, vključno s stranskimi previsi najmanj 2m.	m	65,00		0,00 €
A.I.2. <u>Zaščita obstoječega objekta</u>	kpl	1,00		0,00 €
			Skupaj:	0,00 €

II. Rušitvena dela

Komentar:

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

Ponudnik je dolžan vključiti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, vsa pomožna sredstva, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.

enota količina cena / enota cena

Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
A.II.1. Odstranitev obstoječe opečne kritine ter dodatnih elementov kritine (, kritna, slemenjaki ipd.), vključno z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo	m2	475,00		0,00 €
A.II.2. Odstranitev linijskih snegolovov, vključno z držali in pritrdilnim materialom, kpl z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo	m	62,00		0,00 €
A.II.3. Odstranitev obstoječega strelovoda, vključno z vsem pritrdilnim materialom, kpl z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo	m	78,00		0,00 €
A.II.4. Odstranitev obstoječe izhodne line vključno z vsem pritrdilnim materialom, kpl z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo	kpl	3,00		0,00 €
A.II.5. Odstranitev obstoječih žlot iz pocinake pločevine, vključno z vsem pritrdilnim materialom, kpl z nalaganjem in odvozom na stalno deponijo	m	26,00		0,00 €
			Skupaj:	0,00 €

I. Krovsko - kleparska dela

enota količina cena / enoto cena

Komentar:

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
Ponudnik je dolžan vključiti vsa pripravljalna, pomožna dela in elemente, vsa pomožna sredstva, usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom.

Opis del	EM	Količina	Cena/EM	Skupaj
B.I.1. Dobava in pokrivanje strešine z opečno kritino bobrovec, tip in barvo kritine prilagoditi obstoječemu objektu, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.	m2	465,00		0,00 €
B.I.2. Dobava in montaža gladkih slemenjakov E1, sponko, prezračevalni trak in vsem pritrdilnim materialom	kos	100,00		0,00 €
B.I.3. Dobava in montaža lat potrebnih za zamenjavo eventuelno dotrajanih lat (ocena 60m2)	m2	60,00		0,00 €
B.I.3. Dobava in montaža izhodne line (izgled enak kot obstoječi), vključno z vsem pritrdilnim materialom in pripadajočimi obrobami, kot npr. wienerberger okno za izhod na stree dim. 55x83cm	kos	3,00		0,00 €
B.I.4. Dobava in montaža linijskih snegolovov, vključno z držali in pritrdilnim materialom	m	62,00		0,00 €
B.I.5. Dobava in montaža žlote r.š. 67cm iz pocinkane pločevine in vsem pritrdilnim materialom	m	26,00		0,00 €
B.I.6 Dobava in montaža strelovoda strehe, kpl z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom (strelvod se izvede identično kot obstoječi)	m	78,00		0,00 €
B.I. Izvedbe meritve strelovodne napeljave	kpl	1,00		0,00 €
			Skupaj:	0,00 €